

工程名称： 上饶市人民医院城北院区下车道雨棚设计
及造价咨询服务

标段名称： 上饶市人民医院城北院区下车道雨棚设计
及造价咨询服务

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 215835.45
（大写）： 贰拾壹万伍仟捌佰叁拾伍元肆角伍分

编制



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：



编制单位：



法定代表人或其授权人：



招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：上饶市人民医院城北院区下车道雨棚设计及造价咨询服务

- 一、计算范围：
本预算计算范围为施工图纸设计范围，主要为汽车坡道雨棚。
- 二、编制依据：
1. 定额清单执行标准：根据GB50500-2024建设工程工程量清单计价规范；《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；定额解释的相关文件进行编制。
2. 主材价格按江西省上饶市造价信息2026年7期执行，上饶市信息价没有的参照江西同期的信息价，江西信息价没有的按市场价计取。
3. 根据赣建价[2012]3号文执行不再计取上级（行业）管理费。
- 三、计价要求：
1. 住房城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据的调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）；
2. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知(赣建价〔2016〕3号)；
3. 《关于发布营业税改增值税后全省建设工程费用计算程序的通知》（赣建价〔2016〕9号）；
4. 《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知(赣建价[2018]1号文)》。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上饶市人民医院城北院区 标段：上饶市人民医院城北院区下车
车道雨棚设计及造价咨询服务 道雨棚设计及造价咨询服务

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					187704.68
		上饶市人民医院城北院区下车道雨棚设计及造价咨询服务					187704.68
		整个项目					187704.68
1	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:M8	套	172	11.07	1904.04
2	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:M12后扩底机械锚栓	套	176	15.76	2773.76
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B, 50*30*3立柱 2. 除锈要求: 喷砂除锈, 除锈等级为SA2.5级; 3. 涂层要求: 防腐底漆为环氧富锌底漆, 厚75um; 中间漆为环氧云铁, 厚75um; 面漆为浅灰色氟碳漆两道, 厚45um	t	2.259	12111.95	27360.9
4	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q235B, 150*150*8立柱 2. 除锈要求: 喷砂除锈, 除锈等级为SA2.5级; 3. 涂层要求: 防腐底漆为环氧富锌底漆, 厚75um; 中间漆为环氧云铁, 厚75um; 面漆为浅灰色氟碳漆两道, 厚45um	t	1.267	10392.59	13167.41
本页小计							45206.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上饶市人民医院城北院区 标段：上饶市人民医院城北院区下车
下车道雨棚设计及造价咨询服务 道雨棚设计及造价咨询服务

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B，250*150*8钢梁 2. 除锈要求：喷砂除锈，除锈等级为SA2.5级； 3. 涂层要求：防腐底漆为环氧富锌底漆，厚75um；中间漆为环氧云铁，厚75um；面漆为浅灰色氟碳漆两道，厚45um	t	3.073	10099.99	31037.27
6	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B，100*50*4钢梁 2. 除锈要求：喷砂除锈，除锈等级为SA2.5级； 3. 涂层要求：防腐底漆为环氧富锌底漆，厚75um；中间漆为环氧云铁，厚75um；面漆为浅灰色氟碳漆两道，厚45um	t	0.949	11105.9	10539.5
7	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B，200*100*6钢梁 2. 除锈要求：喷砂除锈，除锈等级为SA2.5级； 3. 涂层要求：防腐底漆为环氧富锌底漆，厚75um；中间漆为环氧云铁，厚75um；面漆为浅灰色氟碳漆两道，厚45um	t	2.93	10426.28	30549
本页小计							72125.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上饶市人民医院城北院区 标段：上饶市人民医院城北院区下车
下车道雨棚设计及造价咨询服务 道雨棚设计及造价咨询服务 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:镀锌钢板 2. 钢材品种、规格:8厚100宽通长	t	0.332	9414.46	3125.6
9	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称:立柱固定板、加劲板 2. 钢材品种、规格:10厚,具体规格详见设计	t	0.197	8750.31	1723.81
10	010901003001	钢化玻璃屋面	8+1.14pvb+8夹胶钢化玻璃(含成品不锈钢驳接爪组件) 夹层钢化玻璃暴露的边部用硅酮防水胶密封。	m2	168.64	388.54	65523.39
本页小计							70372.8
合计							187704.68

措施项目清单计价表

工程名称：上饶市人民医院城北院区 标段：上饶市人民医院城北院区下车
 下车道雨棚设计及造价咨询服务 道雨棚设计及造价咨询服务

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		4292.09	
2	1.1	安全生产措施费_建筑		4292.09	
3	2	文明施工费		1332.88	
4	2.1	文明施工费_建筑		1332.88	
5	3	环境保护费		859.13	
6	3.1	环境保护费_建筑		859.13	
7	4	临时设施费		1428.34	
8	4.1	临时设施费_建筑		1428.34	
9	5	冬雨季施工增加费		247.48	
10	5.1	冬雨季施工增加费_建筑		247.48	
11	6	夜间施工增加费		342.94	
12	6.1	夜间施工增加费_建筑		342.94	
13	7	二次搬运费		342.94	
14	7.1	二次搬运费_建筑		342.94	
15	8	已完工程及设备保护费		342.94	
16	8.1	已完工程及设备保护费_建筑		342.94	
17	9	工程定位复测费		194.45	
18	9.1	工程定位复测费_建筑		194.45	
19	10	脚手架费			
20	10.1	脚手架费_建筑			
21	11	垂直运输费			
22	11.1	垂直运输费_建筑			
23	12	其他大型机械进出场及安拆费		926.3	
24	12.1	其他大型机械进出场及安拆费_建筑		926.3	
25	13	智慧工地费			
26	13.1	智慧工地费_建筑			
本页小计				10309.49	
	合计			10309.49	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

